
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie Kardiochirurgii
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : 50-981 Wrocław, ul. Weigla 5
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : lipiec 2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Malowanie ścian i sufitów Kardiochirurgii					
1		ETAP I - część operacyjna			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	Etap I			
		590	m ²	590.000	
				RAZEM	590.000
2		Zabezpieczenie mebli i sprzętu folią	m ²		
d.1	kalk. własna	Etap I			
		230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
3		Uzupełnienie popękanej i poobijanej tapety	m ²		
d.1	kalk. własna	Etap I			
		142	m ²	142.000	
				RAZEM	142.000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	Etap I			
		1862	m ²	1862.000	
				RAZEM	1862.000
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	Etap I			
		230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	Etap I			
	analogia	1862	m ²	1862.000	
				RAZEM	1862.000
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	Etap I			
		230	m ²	230.000	
				RAZEM	230.000
8	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - tarket	m ²		
d.1	1215-08	Etap I			
	analogia	590	m ²	590.000	
				RAZEM	590.000
2		ETAP II - część pooperacyjna			
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	Etap II			
		291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000
10		Zabezpieczenie mebli i sprzętu folią	m ²		
d.2	kalk. własna	Etap II			
		97	m ²	97.000	
				RAZEM	97.000
11		Uzupełnienie popękanej i poobijanej tapety	m ²		
d.2	kalk. własna	Etap II			
		86	m ²	86.000	
				RAZEM	86.000
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	Etap II			
		901	m ²	901.000	
				RAZEM	901.000
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	Etap II			
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
14	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	Etap II			
	analogia	901	m ²	901.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	901.000
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów			
		Etap II			
		32	m ²	32.000	
				RAZEM	32.000
16	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych - tarket	m ²		
d.2	1215-08				
	analogia				
		Etap II			
		291	m ²	291.000	
				RAZEM	291.000