

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Remont pomieszczeń Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w budynku nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego”

Rodzaj zadania: Prace konserwacyjno-remontowe

Adres zadania: 50-981 Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

Data opracowania : lipiec 2020 r.

Branża: budowlana, sanitarna, elektryczna

Spis treści

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA	3
1. Przedmiot OPZ	3
2. Zakres stosowania OPZ	3
3. Zakres robót	3
4. Wytyczne wykonania i odbioru robót	7
5. Warunki prowadzenia robót	7
6. Kontrola jakości robót	8
7. Obmiar robót	8
8. Jednostki obmiarowe	8
9. Odbiór robót i podstawy płatności	8
CZĘŚĆ OGÓLNA	9
1. Określenie przedmiotu zamówienia	9
2. Przedmiot i zakres robót w poszczególnych branżach	9
3. Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót	9
4. Prace towarzyszące i tymczasowe	11
5. Informacje o terenie prowadzonych prac	11
6. Przekazanie terenu prowadzonych prac	11
7. Organizacja robót	11
8. Ochrona i utrzymanie terenu prowadzonych prac oraz organizacja ruchu	11
9. Ochrona własności i urządzeń	12
10. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót	12
11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia	12
12. Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń, źródła uzyskiwania materiałów	13
13. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy	14
14. Kody CPV	14
15. Sprzęt i maszyny	14
16. Transport	14
17. Wymagania dotyczące jakości wykonania robót budowlanych	15
18. Kontrola jakości robót	15
19. Wymagania dotyczące obmiaru robót	16
20. Odbiory robót budowlanych w zakresie zadania	17
21. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń	18
22. Podstawa rozliczenia	18
23. Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia:	19
24. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia	19
25. Podstawa płatności	19
26. Warunki płatności	19
27. Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych	20
28. Termin realizacji	20
29. Gwarancje	20
30. Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego	20
31. Pozostałe warunki	20

CZEŚĆ SZCZEGÓŁOWA

1. Przedmiot OPZ

Przedmiotem OPZ są wymagania dotyczące realizacji prac remontowych pomieszczeń Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w budynku szpitalnym nr 1 cz. III, piętro 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu, kompleks 2857.

Budynek nr 1 jest budynkiem podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej. Jest to budynek pięciokondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany z cegły pełnej częściowo ocieplony styropianem, dach konstrukcji drewnianej kryty blacho dachówką, częściowo ocieplony wełną mineralną. Stolarka okienna dwuszybowa w ramach z PCV.

Powierzchnia użytkowa budynku: 11.190 m²

Kubatura budynku: 115.870 m³

Budynek posiada instalacje: elektryczną, odgromową, wod.-kan., centralnego ogrzewania, gazową, gazów medycznych, alarmową SSWiN i SSP, przyzywową, teleinformatyczną.

2. Zakres stosowania OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym OPZ obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór wszystkich prac.

3. Zakres robót

W ramach robót przewiduje się wykonanie następujących prac:

3.1. Korytarz oddziału z sufitem podwieszanym:

- wymiana kasetonów sufitowych;
- przygotowanie ścian pod malowanie z poszpachlowaniem i wyrównaniem nierówności;
- gruntowanie ścian;
- dwukrotne malowanie ścian farbami zmywalnymi lateksowymi bio, posiadającymi atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia;
- wymiana opraw oświetleniowych na nowe z oświetleniem led;
- wymiana istniejących łączników i gniazd na nowe;
- posadzki
 - ✓ zerwanie wykładziny tarket w miejscach uszkodzonej posadzki;
 - ✓ skucie nierówności posadzki;
 - ✓ wykonanie warstwy wyrównującej pod posadzki wraz z gruntowaniem;
 - ✓ wykonanie nowej posadzki z wykładziny tarket.

3.2. Korytarz oddziału w części bez sufitu podwieszanego:

- przygotowanie do malowania starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, z poszpachlowaniem i wyrównaniem nierówności;
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitów;
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnymi lateksowymi bio, posiadającymi atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia;
- demontaż dwóch sztuk drzwi ppoż. w korytarzu od strony Oddziału Urologii, wraz z przeniesieniem drugich drzwi w miejsce pierwszych i wykonaniem niezbędnych obróbek i uzupełnieniem ubytków;
- wymiana opraw oświetleniowych na nowe z oświetleniem led;
- wymiana istniejących łączników i gniazd na nowe.

3.3. Sale chorych:

- przygotowanie do malowania starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, z poszpachlowaniem i wyrównaniem nierówności;
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitów;
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnymi lateksowymi bio, posiadającymi atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia;
- wymiana okleiny wejściowych skrzydeł drzwiowych wraz z ich dwukrotnym malowaniem oraz malowaniem ościeży drzwiowych (lub w razie konieczności wymiana skrzydeł drzwiowych) oraz obustronne oklejenie drzwi wykładziną tarket;
- wymiana opraw oświetleniowych na nowe z oświetleniem led;
- wymiana istniejących łączników i gniazd na nowe;
- wymiana istniejących grzejników na nowe higieniczne umożliwiające mycie ich powierzchni, wraz z zaworami termostatycznymi i gałkami o mocy wg kosztorysu;
- instalacja przy każdym łóżku dzwonków przyzywowych wraz z ich doprowadzeniem i montażem centrali w dyżurce pielęgniarek;
- wymiana fartuchów z płytek ceramicznych przy umywalkach, w salach chorych nie posiadających węzłów sanitarnych, montaż nowych umywalek;
- remont (doprowadzenie) instalacji gazów medycznych zakończonych gniazdami (tlen O₂, próżnia VAC) w jednej Sali chorych – obecnie gabinet lekarski nr 1061;
- regulacja i uszczelnienie okien, montaż moskitier w jednym skrzydle jednego okna na pomieszczenie.

3.4. Pomieszczenia sanitariatów dla pacjentów, dla osób niepełnosprawnych, personelu oraz zlokalizowanych przy salach chorych

- przygotowanie do malowania starych tynków wewnętrznych sufitów, z poszpachlowaniem i wyrównaniem nierówności;
- gruntowanie powierzchni sufitów;
- dwukrotne malowanie sufitów farbami zmywalnymi lateksowymi bio, posiadającymi atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia;
- skucie starych okładzin ścian i sufitów z płytek ceramicznych na całej powierzchni;
- wyrównanie powierzchni po skuciu;
- wykonanie z dwóch warstw izolacji przeciwwodnej ścian i posadzek;
- gruntowanie powierzchni;
- wykonanie odpowiednich spadków na posadzkach w stronę odpływów (istniejące brodziki zastąpione zostaną odpływami – natryski bez brodzików);
- wykonanie wpustów pod natryski (wykucia w posadzce bez naruszania płyty nośnej, wykonanie odprowadzeni kanalizacji, podłączenie wpustów);
- licowanie ścian i posadzek płytkami ceramicznymi;
- posadzki z płytek antypoślizgowych o odpowiedniej klasie ścieralności;
- wymiana okleiny wejściowych skrzydeł drzwiowych wraz z ich dwukrotnym malowaniem oraz malowaniem ościeży drzwiowych (lub w razie konieczności wymiana skrzydeł drzwiowych) oraz obustronne oklejenie drzwi wykładziną tarket – drzwi z otworami wentylacyjnymi;
- wykucie ościeży i wymiana na nowe drzwi wewnętrznych wraz ościeżnicami, wyposażonych w otwory wentylacyjne;
- dwukrotne malowanie ościeży;
- wymiana na nowe armatury sanitarnej (baterie, słuchawki prysznicowe wraz z urą i węzłem, umywalki, miski ustępowe z deską sedesową, system płuczkowy podtynkowy typu geberit), wraz z wymianą podejść wodociągowych i kanalizacyjnych;

- zamontowanie przy każdym stanowisku pochwyty dla osób niepełnosprawnych (nie dotyczy sanitariatu dla personelu);
- wymiana opraw oświetleniowych na nowe z oświetleniem led o IP44;
- wymiana istniejących łączników i gniazd na nowe hermetyczne;
- wymiana istniejących grzejników na nowe higieniczne umożliwiające mycie ich powierzchni, wraz z zaworami termostatycznymi i gałkami o mocy wg kosztorysu;
- instalacja dzwonek przyzywowych przy każdym stanowisku wraz z ich doprowadzeniem do centrali w dyżurce pielęgniarek;
- w sanitarium męski, pierwsze pomieszczenie po prawej stronie z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych: natrysk, miska ustępowa, umywalka, wraz z wykonaniem instalacji wg kosztorysu oraz wstawienie drzwi półtoraskrzydowych w istniejącym otworze; natomiast w następnym pomieszczeniu wykonanie nowego natrysku bez brodzika;
- wymiana 2 okien w sanitarium męskim i wymiana 2 okien w sanitarium damskim;
- malowanie naświetli wewnętrznych w sanitarium damskim;
- regulacja i uszczelnienie okien, montaż moskitier w jednym skrzydle jednego okna na pomieszczenie.

3.5. Pomieszczenia gospodarcze i magazynowe

- przygotowanie do malowania starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, z poszpachlowaniem i wyrównaniem nierówności;
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitów;
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnymi lateksowymi bio, posiadającymi atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia;
- w pomieszczeniach gdzie na ścianach jest okładzina z płytek ceramicznych, okładziny ścian pozostają bez zmian;
- wymiana opraw oświetleniowych na nowe z oświetleniem led;
- wymiana istniejących łączników i gniazd na nowe;
- malowanie naświetla w magazynie brudnym;
- wymiana okleiny wejściowych skrzydeł drzwiowych wraz z ich dwukrotnym malowaniem oraz malowaniem ościeży drzwiowych (lub w razie konieczności wymiana skrzydeł drzwiowych) oraz obustronne oklejenie drzwi wykładziną tarket.

3.6. Gabinety lekarskie, gabinet pielęgniarki oddziałowej, sekretariat:

- przygotowanie do malowania starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, z poszpachlowaniem i wyrównaniem nierówności;
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitów;
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnymi lateksowymi bio, posiadającymi atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia;
- wymiana okleiny wejściowych skrzydeł drzwiowych wraz z ich dwukrotnym malowaniem oraz malowaniem ościeży drzwiowych (lub w razie konieczności wymiana skrzydeł drzwiowych) oraz obustronne oklejenie drzwi wykładziną tarket;
- wymiana fartuchów z płytek ceramicznych przy umywalkach, montaż nowych umywarek;
- wymiana opraw oświetleniowych na nowe z oświetleniem led;
- wymiana istniejących łączników i gniazd na nowe;
- regulacja i uszczelnienie okien, montaż moskitier w jednym skrzydle jednego okna na pomieszczenie;

- wymiana istniejących grzejników na nowe higieniczne umożliwiające mycie ich powierzchni, wraz z zaworami termostatycznymi i gałkami o mocy wg kosztorysu.

3.7. Sala pooperacyjna – intensywnego nadzoru wraz z zapleczem:

- przygotowanie do malowania starych tynków wewnętrznych sufitów, z poszpachlowaniem i wyrównaniem nierówności;
- gruntowanie powierzchni sufitów;
- dwukrotne malowanie sufitów farbami zmywalnymi lateksowymi bio, posiadającymi atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia;
- wymiana opraw oświetleniowych na nowe z oświetleniem led;
- wymiana istniejących łączników i gniazd na nowe;
- regulacja i uszczelnienie okien, montaż moskitier w trzech oknach;
- demontaż istniejących, wyeksploatowanych drzwi przesuwnych 3-elementowych;
- wykonanie i wstawienie nowych drzwi przesuwnych 3-elementowych o niższej konstrukcji, wraz z zabudową przestrzeni ponad drzwiami;
- wymiana istniejących grzejników na nowe higieniczne umożliwiające mycie ich powierzchni, wraz z zaworami termostatycznymi i gałkami o mocy wg kosztorysu;
- regulacja i uszczelnienie okien, montaż moskitier w jednym skrzydle jednego okna na pomieszczenie;
- wymiana umywalek;
- instalacja dzwonków przyzywowych przy każdym stanowisku wraz z ich doprowadzeniem do centrali.

3.8. Gabinety zabiegowe, pomieszczenie socjalne:

- przygotowanie do malowania starych tynków wewnętrznych sufitów, z poszpachlowaniem i wyrównaniem nierówności;
- gruntowanie powierzchni sufitów;
- dwukrotne malowanie sufitów farbami zmywalnymi lateksowymi bio, posiadającymi atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia;
- skucie istniejącej okładziny ściennej z płytek ceramicznych i wykonanie nowych okładzin do wys. Ościeża drzwiowego; powyżej przygotowanie powierzchni i malowanie farbą lateksową zmywalną;
- regulacja i uszczelnienie okien, montaż moskitier w jednym skrzydle jednego okna na pomieszczenie;
- wymiana fartuchów z płytek ceramicznych przy umywalkach, montaż nowych umywalek;
- wymiana okleiny wejściowych skrzydeł drzwiowych wraz z ich dwukrotnym malowaniem oraz malowaniem ościeży drzwiowych (lub w razie konieczności wymiana skrzydeł drzwiowych) oraz obustronne oklejenie drzwi wykładziną tarket;
- wymiana opraw oświetleniowych na nowe z oświetleniem led;
- wymiana istniejących łączników i gniazd na nowe;
- wymiana istniejących grzejników na nowe higieniczne umożliwiające mycie ich powierzchni, wraz z zaworami termostatycznymi i gałkami o mocy wg kosztorysu.

3.9. Holl od strony Urologii

- przygotowanie do malowania starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów, z poszpachlowaniem i wyrównaniem nierówności;
- gruntowanie powierzchni ścian i sufitów;
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami zmywalnymi lateksowymi bio, posiadającymi atesty do stosowania w obiektach służby zdrowia;

- wymiana części kasetonów sufitowych;
- naklejenie fototapety 3x2 m.

3.10. Instalacja SSP

- wykucie bruzd, ułożenie przewodów instalacji SSP (system sygnalizacji pożarowej) we wszystkich remontowanych pomieszczeniach;
- wyprowadzenie końcówek instalacji we wszystkich pomieszczeniach w puszkach natynkowych;
- wyprowadzenie instalacji na holl;
- zatynkowanie bruzd.

UWAGA: **Szczegółowy zakres prac należy wykonać wg przedmiaru robót i wymogów stosowanej technologii.**

4. Wytyczne wykonania i odbioru robót

- wszelkie prace wykonać zgodnie z zaleceniami stosowanej technologii i sztuki budowlanej;
- przed rozpoczęciem prac wykonać wydzielenie danego obszaru, celem zabezpieczenia dostępu osób trzecich oraz w celu zabezpieczenia pozostałych części obiektu przed zniszczeniem i zabrudzeniem;
- przed wykonaniem tynków i okładzin powierzchnie należy właściwie zagruntować;
- prace ulegające zakryciu należy zgłosić do odbioru przed dalszym kontynuowaniem prac;
- z uwagi na stosowanie natrysków bez brodzików przed wykonaniem posadzek z płytek należy wykonać odpowiednie spadki w stronę odpływów oraz wykucia i instalację pod odpływy przy czym odpływy umieszczone powyżej płyty nośnej stropowej w warstwach posadzkowych;
- powierzchnie ścian i posadzek w pomieszczeniach sanitariatów odpowiednio zaizolować min. 2 warstwami izolacji przeciwwodnej;
- do malowania dopuszcza się wyłącznie farby lateksowe bio, zmywalne z atestem dopuszczającym do stosowania w obiektach służby zdrowia;
- wymieniane w węźle sanitarnym okna w dolnych kwaterach z szybą lub folią matową;
- oprawy oświetleniowe w sanitariatach i pomieszczeniach mokrych o IP44, łączniki i gniazda hermetyczne;
- wymaga się aby montowane grzejniki miały wszystkie powierzchnie łatwo zmywalne, bez ograniczonego dostępu;
- kolorystyka do uzgodnienia z Kierownictwem Oddziału i akceptacji przez Zamawiającego;
- wszystkie stanowiska sanitariatów dla pacjentów wyposażone w pochwyty dla niepełnosprawnych i system przyzywowy;
- realizacja instalacji SSP bez osprzętu (końcówki przewodów zakończone w puszkach natynkowych).

5. Warunki prowadzenia robót

Przy wykonaniu prac obowiązują wszystkie przepisy BHP dotyczące prac remontowo-budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją kosztorysową, wytycznymi OPZ, poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw do tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na sytuację budzącą wątpliwości lub różniące się od przyjętych w dokumentacji – należy dokonać stosownych uzgodnień z

Zamawiającym lub wezwać przedstawiciela producenta przyjętej technologii, w celu wprowadzenia zmian w przyjętych rozwiązaniach.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części Ogólnej.

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu:

- właściwego przygotowania i wykonania malatury i okładzin z płytek;
- wykonania gruntowania powierzchni przed nałożeniem kolejnych warstw;
- właściwego wykonania prac ulegających zakryciu;
- właściwego wykonania spadków w pomieszczeniach z prysznicami;
- właściwego wykonania izolacji;
- zastosowaniu materiałów posiadających atesty i certyfikaty dopuszczające je do stosowania na rynku krajowym;
- jakości wykonywanych prac.

7. Obmiar robót

Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres wykonywanych prac w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przedmiar robót.

8. Jednostki obmiarowe

Zgodnie z załączonym przedmiarem robót.

9. Odbiór robót i podstawy płatności

Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej.

Odbiór robót polega na:

- odbiorach robót ulegających zakryciu;
- odbiorze końcowym prac - po zakończeniu całości robót - dotyczy jakości robót oraz zgodności z dokumentacją i technologią;
- sprawdzeniu zgodności robót z przedmiarami robót.

Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w kosztorysach ofertowych. Zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie w katalogach dla działów i pozycji tablic wyszczególnionych w przedmiarach robót.

Ceny jednostkowe obejmują

- dostawę niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji

CZĘŚĆ OGÓLNA

1. Określenie przedmiotu zamówienia

„Remont pomieszczeń Klinicznego Oddziału Neurochirurgii w budynku nr 1 na terenie 4.WSzKzP SPZOZ we Wrocławiu oraz zapewnienie serwisu gwarancyjnego”

2. Przedmiot i zakres robót w poszczególnych branżach

Zakres robót konserwacyjno-remontowych przedmiotu zamówienia określa szczegółowo dokumentacja techniczna stanowiąca podstawę do realizacji robót:

- Opis Przedmiotu Zamówienia – część szczegółowa
- Przedmiary robót i zestawienia materiałów

3. Ogólne zasady prowadzenia i wykonania robót

1. Roboty prowadzone będą w obiektach funkcjonujących przy częściowym ich wyłączeniu na czas trwania remontu.
2. Roboty należy prowadzić w sposób nieuciążliwy dla funkcjonującego otoczenia, z zachowaniem należącego bezpieczeństwa wykonywanych prac, utrzymania czystości w bezpośrednim otoczeniu prowadzonych prac, a także dróg dojazdowych.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić taką organizację i technologię prowadzonych robót, która nie będzie powodowała zakłócenia pracy i umożliwiała funkcjonowanie pozostałej części obiektów.
4. Wykonawca będzie stosował się do godzin pracy tak, by zapewnić Zamawiającemu normalną pracę.
5. **Termin i godziny prac rozbiórkowych i o dużym natężeniu hałasu należy uzgodnić z personelem przyległych oddziałów. Pozostałe prace po uzgodnieniu w godz. od 7:30 rano.**
6. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, ściśle przestrzeganie terminu realizacji zadania, jakość zastosowanych materiałów, urządzeń, jakość wykonywanych robót i za ich zgodność z wymogami OPZ oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy.
7. Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich pisemnym otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.
8. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów:
 - wykazu pracowników i pojazdów wraz z numerami rejestracyjnymi, uprawnionymi do przebywania i wjeżdżania na teren prowadzonych prac remontowych;
 - oświadczenie o posiadaniu przez pracowników stosownych uprawnień, np. świadectwo kwalifikacyjne do prac elektrycznych;

- harmonogram prowadzenia prac
9. Niezrealizowanie w terminie danego etapu robót powoduje możliwość odstąpienia przez Zamawiającego od umowy, z poniesieniem przez Wykonawcę kar umownych zgodnie z zapisami umowy.
10. Wykonawca nie może przystąpić do realizacji zadania jeżeli :
- nie zorganizuje zgodnie z OPZ placu i zaplecza robót i traktów komunikacyjnych (jeżeli dotyczy);
 - nie wykona zabezpieczenia (wydzielenia) otoczenia od będącego w ciągłym użytkowaniu, zapewniając tym samym utrzymanie czystości w obrębie obiektu oraz spełnienie przepisów BHP wykluczających powstawanie zagrożenia dla osób trzecich;
 - nie wydzieli i zabezpieczy w sposób określony przez Zamawiającego miejsca składowania materiałów rozbiórkowych oraz materiałów budowlanych, itp.
- Okres uzupełnienia powyższych wymogów będzie liczony do czasu realizacji umowy i nie będzie z tego tytułu wydłużenia terminu realizacji zadania.
11. Usuwanie powstałych odpadów budowlanych Wykonawca zobowiązany jest zorganizować we własnym zakresie bez tworzenia w miejscu robót czasowego jego przechowywania.
12. Wydzielony teren prowadzonych prac i składowiska należy utrzymywać w należytym porządku.
13. Roboty prowadzić zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego zgodnie ze sztuką budowlaną i instalacyjną, zapewniając realizację zgodnie z przepisami BHP, PPOŻ, a także technologią określoną w założeniach.
14. Zamawiający może zażądać przerwania prac w przypadkach nieprzestrzegania przepisów BHP, PPOŻ. i uwarunkowań powyżej określonych do chwili ich usunięcia, a okres przestojów nie powoduje zmiany terminów ustalonych w umowie.
15. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia w trybie natychmiastowym szkód powstałych z winy Wykonawcy w trakcie prowadzonych robót na koszt własny.
16. Wykonawca wyznaczy osoby funkcyjne, które w sposób ciągły będą prowadzić nadzór nad realizacją zadania. Brak nadzoru ze strony Wykonawcy upoważnia Zamawiającego do przerwania robót z winy Wykonawcy.
17. Zamawiający wyznaczy osobę odpowiedzialną za prawidłową realizację zadania sprawującą nadzór nad realizowanymi pracami.
18. Transport materiałów na miejsce prowadzenia robót odbywać się może wyłącznie sprzętem Wykonawcy.
- Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane w czasie przez niego wyznaczonym pod groźbą wstrzymania robót.

4. Prace towarzyszące i tymczasowe

Prace towarzyszące

- Wygrodzenie i zabezpieczenie terenu objętego pracami;
- Zabezpieczenie kontenera do wywozu odpadów budowlanych;

Prace tymczasowe

- Nie występują

5. Informacje o terenie prowadzonych prac

Dojazd do terenu prowadzenia prac będzie odbywał się bramą „przy kwiaciarn” od ul. R. Weigla, drogą wewnętrzną utwardzoną. W przypadku transportu materiałów budowlanych z wykorzystaniem dźwigu szpitalnego Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania instrukcji obsługi dźwigu oraz zabezpieczenia jego wnętrza przed uszkodzeniem, zachowując przy tym przepisy bhp i ppoż.

6. Przekazanie terenu prowadzonych prac

Zamawiający protokolarnie przekaze Wykonawcy teren prowadzonych prac w terminie 3 dni od podpisania umowy.

Zamawiający wskaże teren, a Wykonawca zorganizuje zaplecze dla prowadzonych prac w terminie 3 dni po przekazaniu terenu.

Wykonawca prowadzić będzie prace w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia w dni i godzinach określonych w rozdziale 3 wg zaakceptowanego harmonogramu robót, a także powiadomi użytkowników przylegających do terenu realizacji zadania o rozpoczęciu prac, a w szczególności prac uciążliwych w czasie ich prowadzenia na 2 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku potrzeby prac w innych godzinach oraz w dni wolne od pracy Wykonawca wystąpi ze stosownym pisemnym wnioskiem do Zamawiającego.

7. Organizacja robót.

Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu dokumentów wyszczególnionych w rozdziale 3, pkt. 8.

8. Ochrona i utrzymanie terenu prowadzonych prac oraz organizacja ruchu

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę terenu prowadzonych prac oraz wszystkich materiałów i elementów użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zamawiającego, który może wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedba swoje obowiązki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia i oznakowania, celem zapewnienia bezpieczeństwa całego ruchu kołowego i pieszego.

Urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

9. Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących urządzeń i instalacji naziemnych i podziemnych znajdujących się w obrębie placu prowadzonych prac takich jak rurociągi i kable, itp. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy nastąpi konieczność położenia dodatkowych instalacji i urządzeń podziemnych w granicach terenu realizacji prac, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia robót w tym zakresie.

Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o każdym przypadkowym uszkodzeniu instalacji lub urządzeń zlokalizowanych w obrębie terenu realizacji prac i będzie współpracował przy usunięciu uszkodzeń udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która będzie niezbędna do usunięciu uszkodzeń.

10. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót

W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych w publikacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji aż do momentu zakończenia robót, Wykonawca będzie stosował niezbędne przepisy i normatywy w zakresie ochrony środowiska w obrębie terenu realizacji prac i poza jego terenem unikając działań szkodliwych dla innych jednostek i użytkowników tego terenu w zakresie ochrony od zanieczyszczeń instalacji podziemnych, gleby, wód, hałasu.

11. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a pracowników wyposaży w wymaganą odzież i środki ochrony zdrowia. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne. Koszty tej ochrony wliczone są w cenę umowy.

Wykonawca będzie stosował się do przepisów prawnych obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał w poprawnym stanie i zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie realizacji prac, we wszystkich posiadanych urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane w wyniku pożaru, który powstałby z jego przyczyny w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregośkolwiek z jego pracowników.

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

12. Wymogi dotyczące właściwości materiałów, wyrobów budowlanych i urządzeń, źródła uzyskiwania materiałów

Przy wykonywaniu prac Wykonawca stosować będzie materiały i wyroby budowlane zgodnie z przedmiotem zamówienia, spełniające wymogi przepisów i odpowiednich norm.

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z wymogami określonymi w OPZ. Na materiały i wyroby przeznaczone do wbudowania Wykonawca zobowiązany jest przed ich użyciem przedstawić do akceptacji zamawiającemu aprobaty techniczne, atesty dopuszczające je do stosowania w obiektach użyteczności publicznej i obiektach służby zdrowia oraz informację o źródle produkcji.

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy udowadniając, że nadal spełniają one wymagania OPZ.

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez Zamawiającego przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła Wykonawca ma obowiązek dostarczania Zamawiającemu wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji Zamawiającego.

Atesty materiałów i urządzeń

Wszystkie materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót winny być zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszym OPZ.

Wbudowane materiały i urządzenia mają posiadać atesty producenta poparte wynikami badań.

W przypadku braku atestów lub stwierdzenia niezgodności właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganymi zawartymi w specyfikacji nie zostaną one przyjęte do wbudowania. Takie materiały i urządzenia muszą być usunięte z terenu realizacji prac. Wbudowane materiały i urządzenia niezgodne z wymaganiami specyfikacji i norm powodują odrzucenie robót, ich nie przyjęcie i nie zapłacenie – zakwalifikowanie jako wadliwe wykonane roboty.

Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń

Za dostarczony sprzęt, materiały i urządzenia na teren realizacji prac odpowiada Wykonawca, który zobowiązany jest do zabezpieczenia go przed uszkodzeniem,

kradzieżą itp. Musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia przez Zamawiającego inspekcji, aż do momentu kiedy zostaną wbudowane.

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie terenu realizacji prac w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym.

Materiały zamiennie

Materiały i urządzenia zamiennie inne niż uzgodnione z Zamawiającym mogą zostać dopuszczone do zastosowania (wbudowania) w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego i przedłożeniu odpowiednich certyfikatów i atestów. Zgodę Zamawiającego należy uzyskać co najmniej na 2 tygodnie przed ich użyciem.

13. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje na terenie realizacji prac obiekty zaplecza na potrzeby np.:

- szatni dla pracowników
- pomieszczenia socjalnego
- magazynu na materiały
- wygrodzenia i zabezpieczenia miejsca prowadzenia prac.

Wyżej wymienione elementy zaplecza winna cechować estetyka.

W przypadku zajęcia części terenów zielonych, Wykonawca po zakończeniu prac przeprowadzi ich rekultywację, przywracającą stan pierwotny.

14. Kody CPV

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne

45262690-4- Remont starych budynków

15. Sprzęt i maszyny

Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu jedynie takiego, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i na otoczenie.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymaganych warunków normy i nie zapewniające bezpieczeństwa dla pracowników oraz otoczenia i środowiska zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

16. Transport

Wjazd pojazdu na teren Zamawiającego może odbywać się po przedstawieniu wykazu sprzętu (pojazdów) i osób realizujących zadanie.

Transport sprzętu, urządzeń i materiałów do terenu realizacji prac odbywać się będzie siłami i na koszt Wykonawcy drogami wewnętrznymi, określonymi w czasie przekazywania placu budowy.

Wynikłe wszelkie uszkodzenia, zanieczyszczenia dróg dojazdowych do terenu realizacji prac (składu materiałów) Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać bez wezwania Zamawiającego. Zapewnić utrzymanie czystości dróg, traktów częściowo wykorzystywanych przez Wykonawcę. Wykonawca jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność i usuwa w trybie natychmiastowym na swój koszt wszelkie zanieczyszczenia obiektu i jego wyposażenia zabrudzonych w trakcie przewozu materiałów, urządzeń lub działalności jego personelu.

17. Wymagania dotyczące jakości wykonania robót budowlanych

Roboty należy wykonać zgodnie:

- z Opisem Przedmiotu Zamówienia
- z przedmiarami robót

18. Kontrola jakości robót

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów zgodnie ze OPZ.
2. Zamawiający zweryfikuje prowadzoną ocenę zgodności wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami OPZ
3. W przypadkach wątpliwych materiałów Zamawiający zleca pobranie próbek i prowadzenie badań niezależnych od Wykonawcy na swój koszt. W przypadku, gdy wyniki organizowanych badań będą odmienne od wyników badań raportu Wykonawcy, Zamawiający zleci wykonanie powtórnych badań. W przypadku otrzymania wyników w dalszym ciągu odmiennych koszty badań powtórnych i dodatkowych ponosi Wykonawca.

4. Certyfikaty i deklaracje zgodności

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które, zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym wyrobów budowlanych zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.881z późniejszymi zmianami). Dopuszcza ona do obrotu 3 kategorie wyrobów budowlanych:

- wyroby objęte normą zharmonizowaną lub zgodne z wydaną dla nich europejską oceną techniczną z oznakowaniem CE wprowadzane do obrotu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz.U.UE L 2011.88.5 z późniejszymi zmianami),
- wyroby budowlane nieobjęte normą zharmonizowaną, i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, oznakowane znakiem budowlanym,
- wyroby budowlane nieobjęte normą zharmonizowaną i dla których nie została wydana europejska ocena techniczna, legalnie wprowadzone do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i których właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty

budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wyroby te nie są oznakowane ani znakiem CE ani znakiem budowlanym.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez OPZ, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiegokolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

19. Wymagania dotyczące obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w OPZ, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej 3 dni. Wyniki obmiaru są wpisane do książki obmiaru i zatwierdzone przez osobę nadzorującą. Jakiegokolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w OPZ nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiającego.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar gotowych robót, w tym robót ulegających zakryciu będzie przeprowadzony z częstotliwością i w terminach wymaganych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Zamawiającym.

Obmiary będą także dokonywane przed końcowym odbiorem robót, jak również w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed ich zakryciem.

20. Odbiory robót budowlanych w zakresie zadania

Odbędą się następujące odbiory:

a) odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających

- na podstawie „Protokołu odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu”
- dla robót zanikających (ulegających zakryciu), które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu, w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca pisemnie, przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru. Zamawiający dokona odbioru w ciągu 2 dni, od momentu otrzymania zgłoszenia na piśmie.

b) odbiór częściowy (jeśli jest przewidziany umową)

- na podstawie „Protokołu odbioru robót częściowych”
po zakończeniu części prac zgodnie z harmonogramem robót i finansowania, składających się na przedmiot umowy.

Do odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, wykonanych w okresie podlegającym odbiorowi;
- ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne;
- książki obmiarów (oryginały);
- kosztorysy powykonawcze dla prac podlegających odbiorowi;

Wykonawca zgłasza odbiór częściowy Zamawiającemu pisemnie, co najmniej 2 dni przed datą przekazania. Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego oraz użytkownika.

Za odbiór częściowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego danej części zadania lub usunięcie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję.

b) odbiór końcowy

- na podstawie „Protokołu odbioru końcowego”
po zakończeniu całości prac składających się na przedmiot umowy.

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- protokoły odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu;
- ustalenia technologiczne, certyfikaty, aprobaty techniczne;
- książki obmiarów (oryginały);
- kosztorysy powykonawcze;
- pomiary elektryczne;
- ~~projekt powykonawczy (jeśli jest wymagany).~~

Wykonawca zgłasza odbiór końcowy zamawiającemu pisemnie co najmniej 3 dni przed datą przekazania, i nie później niż 3 dni przed upływem trwania umowy. Odbiór odbywać się będzie komisyjnie przy udziale Zamawiającego oraz użytkownika.

Za odbiór końcowy uważa się fakt odbioru bezusterkowego lub usunięcie wszelkich wad stwierdzonych podczas odbioru przez komisję.

c) odbiór ostateczny – po okresie rękojmi i gwarancji (jeśli jest wymagany umową)

dla całości zadania – przegląd i odbiór pogwarancyjny, zorganizowany w ostatnim kwartale upływającego okresu gwarancyjnego

- na podstawie „Protokołu odbioru pogwarancyjnego”

Do odbioru ostatecznego - pogwarancyjnego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty:

- umowę o wykonaniu robót budowlanych;
- protokół odbioru końcowego obiektu;
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym;
- dokumenty potwierdzające usunięcie wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

W przypadku zaniechania lub nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad w ciągu 14 dni, Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usunięcia wad osobie trzeciej, a koszty uregułuje pierwotny wykonawca w terminie do 30 dni.

21. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszystkich zmian zaistniałych w trakcie realizacji zadania, umożliwiającej przygotowanie *dokumentacji powykonawczej*.

W skład dokumentacji powykonawczej obiektu, za którą odpowiedzialny jest Wykonawca wchodzi m.in.:

1. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających;
2. protokół odbioru końcowy;
3. wyniki badań, prób i sprawdzeń;
4. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa dla wbudowanych materiałów i urządzeń
5. karty gwarancyjne urządzeń technicznych, jeśli występują
6. opracowania, ekspertyzy oraz inne opinie lub dokumenty, jeżeli w trakcie realizacji zadania zaszła potrzeba wykonania ich z uwagi na istotne znaczenie

22. Podstawa rozliczenia

Podstawą rozliczenia wykonania robót są:

➤ protokoły odbioru:

- protokół odbioru robót zanikowych
- protokół odbioru robót częściowych – jeśli jest wymagany umową
- protokół odbioru końcowego po zakończeniu całości przedmiotu umowy.

„Protokół odbioru końcowego” winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte materiały urządzenia, technologie oraz dokumentację powykonawczą. Brak wymaganych w/w dokumentów technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia „protokołu odbioru końcowego”

- książka obmiaru robót
- kosztorys powykonawczy.

23. Sposób rozliczenia przedmiotu zamówienia:

Rozliczenie przedmiotu zamówienia w zakresie realizacji całości zadania odbywać się będzie na zasadzie rozliczenia obmiarowego kosztorysami powykonawczymi.

Wartość robót skalkulowanych w ofercie, a faktycznie nie wykonanych stanowić będzie podstawę robót zamiennych.

24. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia

Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na podstawie:

- bezusterkowego odbioru potwierdzonego "Protokołem odbioru końcowego";
- końcowego kosztorysu powykonawczego wg cen zawartych w kosztorysie ofertowym;

"Protokół odbioru końcowego" winien być uzupełniony o wymagane certyfikaty, aprobaty techniczne na użyte materiały. Brak wymaganych certyfikatów, aprobat technicznych stanowi przeszkodę do sporządzenia protokołu odbioru końcowego. Termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się za termin przekazania obiektu do użytkowania, po uprzednim odbiorze "Protokołem końcowym" i złożeniu kosztorysów powykonawczych.

25. Podstawa płatności.

Płatności odbywają się na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z zapisami umowy tj.

- po całkowitym zakończeniu przedmiotu umowy, z chwilą przyjęcia robót protokołem odbioru końcowego popartego kartą obmiaru i kosztorysem powykonawczym, zaakceptowanymi przez przedstawiciela Zamawiającego po odbiorze końcowym stwierdzonym bezusterkowym protokołem odbioru oraz po uzyskaniu przez Wykonawcę odbioru przez Komisję Szpitala;
- bieg terminu płatności rozpoczyna się z chwilą spełnienia powyższych uwarunkowań tj. z chwilą przyjęcia faktury przez zarządzającego umową w imieniu Zamawiającego
- Zapłata faktury VAT w terminie określonym w umowie

26. Warunki płatności

Płatność nastąpi wg pkt. 25 zgodnie z warunkami i w czasie określonymi w umowie.

27. Sposób rozliczenia prac towarzyszących i robót tymczasowych

Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić prace towarzyszące i roboty tymczasowe w cenach jednostkowych robót zasadniczych wykazanych w przedmiarze robót

28. Termin realizacji

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się za termin oddania remontowanych obiektów do użytkowania po uprzednim dokonaniu odbioru Protokołem Końcowym i dokumentacji powykonawczej wg pkt. 21 i 22 oraz kosztorysów powykonawczych.

29. Gwarancje

Na wykonane roboty budowlane oraz wbudowane materiały i urządzenia Wykonawca udziela gwarancji na okres określony w złożonej ofercie.

Gwarancja na realizację wszystkich robót wchodzących w zakres przedmiotu umowy oraz na zastosowane materiały niezależnie od gwarancji producenta zaczyna się w dniu odbioru „Protokołem odbioru końcowego” i złożenia wymaganych dokumentów wg pkt. 21 i 22.

30. Założenia i wymagania dla serwisu gwarancyjnego

1. Czas usunięcia awarii lub usterek do 5 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia pisemnego.
2. Koszty zużycia materiałów i inne koszty pośrednie poniesione w celu usunięcia awarii lub usterek w okresie trwania gwarancji pokrywa Wykonawca.

31. Pozostałe warunki

1. Materiały rozbiórkowe

Powstałe w wyniku prowadzonych prac odpady Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi postępowanie z odpadami. Wywóz odpadów organizować na bieżąco, bez ich składowania na terenie szpitala. Zamawiający wskaże miejsce na postawienie kontenera na odpady. Wykonawca przekaże zamawiającemu kserokopię dokumentu potwierdzającego przekazanie odpadków do składowania lub utylizacji z godnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował: