
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachowego wiaty nr 45 na terenie RBZMed z wykorzystaniem powłok bezspoinowych
ADRES INWESTYCJI : ul. Weigla 5
INWESTOR : 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Weigla 5
BRANŻA : Budowlana i elektryczna

DATA OPRACOWANIA : maj 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	30.240
15	KNR-W 4-03 d.2 1009-05	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym - otwory dla obsadzenia kołków do mocowania pasa nadrynnowego [33.60*2] *2	otw. otw.	 134.400	
				RAZEM	134.400
16	KNR-W 4-03 d.2 1016-05	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr.do 10 mm w stropie	szt. szt.	 134.400	
				RAZEM	134.400
3		WYKONANIE POWŁOKI DACHU PAPOWEGO W WYBRANEJ TECHNOLOGII BEZSPOINOWEGO KRYCIA			
17	KNR 7-11 d.3 0102-03	Wykonanie powłok asfaltowych na zimno na otwartej przestrzeni WYKONANIE GRUNTOWANIA OCZYSZCZONEGO PODŁOŻA MASĄ HYDROIZOLACYJNĄ CAŁEJ POWIERZCHNI DACHU W SYSTEMOWEJ TECHNOLOGII BEZSPOINOWEJ NORMA MATERIAŁOWA WG DTR TECHNOLOGII dach 33.60*17.25 pas nadrynnowy - po wymianie pasa nadrynnowego [33.60*2] *0.50	m ² m ² m ²	 579.600 33.600	
				RAZEM	613.200
18	KNR 7-11 d.3 0104-03 analogia	Wykonanie powłok asfaltowych zbrojonych pojedynczo na otwartej przestrzeni WYKONANIE DWÓCH WARSTW POWŁOKI HYDROIZOLACYJNEJ POKRYCIA DACHOWEGO W SYTEMOWEJ TECHNOLOGII BEZSPOINOWEJ Z WTOPIONĄ POMIĘDZY WARSTWY WŁÓKNINĄ WZMACNIAJĄCĄ NORMA MATERIAŁOWA WG DTR TECHNOLOGII dach 579.60 pas nadrynnowy - po wymianie pasa nadrynnowego [33.60*2] *0.50	m ² m ² m ²	 579.600 33.600	
				RAZEM	613.200
19	KNR 4-01 d.3 0518-03 analogia	Posmarowanie powierzchni dachu lepikiem asfaltowym - WYKONANIE OSTATNIEJ WARSTWY POWŁOKI HYDROIZOLACYJNEJ POKRYCIA DACHOWEGO W SYSTEMOWEJ TECHNOLOGII BEZSPOINOWEJ POD WYKONANIE POSYPKI BAZALTOWEJ NORMA MATERIAŁOWA WG DTR TECHNOLOGII dach 579.600	m ² m ²	 579.600	
				RAZEM	579.600
20	KNR 4-01 d.3 0518-06 analogia	Posypanie powierzchni dachu piaskiem - WYKONANIE POSYPKI BAZALTOWEJ NA OSTATNIEJ WARSTWIE TECHNOLOGII SYSTEMOWEJ (JEŻELI TECHNOLOGIA TEGO WYMAGA) NORMA MATERIAŁOWA WG DTR TECHNOLOGII dach 579.600	m ² m ²	 579.600	
				RAZEM	579.600
4		RUSZTOWANIA			
21	KNR 2-02 d.4 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m DOTYCZY WYMIANY RYNIEN I PASA NADRYNNOWEGO 5.50*6.00	m ² m ²	 33.000	
				RAZEM	33.000
22		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:6,7,8,9,10,11,14)			
5		INSTALACJA ODGROMOWA			
23	KNR-W 4-03 d.5 0702-07	Wymiana wsporników [BETONOWYCH] [instalacji odgromowej na dachu płaskim - wspornik klejony na lepek [12.0+13.0+16.0] + [8.0+9.0+7.0+9.0]	szt. szt.	 74.000	
				RAZEM	74.000
24	KNR 5-08 d.5 0601-15	Montaż wsporników przelotowych pośredniczących na dachu betonowym krytym papą lub blachą -DOTYCZY UZUPEŁNIENIA WSPORNIKÓW BETONOWYCH NA DACHU PAPOWYM MOCOWANYCH NA LEPIKU 94.0	szt. szt.	 94.000	
				RAZEM	94.000
25	KNR-W 4-03 d.5 0701-05	Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianie z betonu 2.0+2.0	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR-W 4-03 d.5 0704-08	Wymiana przewodów instalacji odgromowej z pręta FeZn fi 8 mm2 w ciągu pionowym 3.3*4	m m	 13.200	
				RAZEM	13.200

- 4 -