
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont instalacji elektrycznych - oświetlenia wiaty nr 45 na terenie RBZMed
ADRES INWESTYCJI : 50-981 Wrocław ul. Weigla 5
INWESTOR : 4 WSK z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : 50-981 Wrocław ul. Weigla 5
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : maj 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont instalacji elektrycznych budynku nr 30 i wiaty nr 45					
1		Demontaż instalacji elektrycznych Wiaty magazynowa			
1	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych YADY 3x1,5 mm2 z podłoża drewnianego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
d.1	1117-04 z.o.3.1. 9901-11	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
2	KNR-W 4-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 3 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2 - roboty w budowlach na wys. 4 m	szt.		
d.1	1120-02 z.o.3.1. 9901-11	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu 16 A - ilość biegunów 2+0	szt.		
d.1	1122-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR-W 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o natężeniu prądu 32 A - ilość biegunów 3 + 0	szt.		
d.1	1122-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR-W 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych metalowych i z tworzyw sztucznych - uszczelnionych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.1	1124-05	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych żeliwnych lub aluminiowych zawieszanych	szt.		
d.1	1133-06	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
7	KNR-W 4-03	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm2 z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub	m		
d.1	1117-05	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000
2		Montaż instalacji elektrycznych Wiaty magazynowa			
8	KNR-W 5-08	Rury stalowo-pancerne RS-P 21mm układane na konstrukcji stalowej pojedynczo mocowane opaskami	m		
d.2	0113-02	70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
9	KNR-W 5-08	Rury stalowo-pancerne śr.do 16mm układane n.t. na gotowym podłożu pojedynczo	m		
d.2	0113-01	25	m	25.000	
				RAZEM	25.000
10	KNR-W 5-08	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 wciągane do rur	m		
d.2	0207-01	70+25	m	95.000	
				RAZEM	95.000
11	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników w obudowie metalowej bezśrubowo przekrój przewodów do 4 mm2 (3 wyloty)	szt.		
d.2	0305-01	4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu opraw OUS-70 dla lamp sodowych SON 70W w obudowie stalowych -pyłoodpornych z puszką rozgałęźną-końcowych z gwintem E27	kpl.		
d.2	0508-07	4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR 5-10	Montaż wysięgników rurowych 1-ram.2,0 m o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
d.2	1002-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR-W 5-10	Montaż na zamontowanym wysięgniku oprawy OUS-250 PC do lampy sodowej WLS-250W (1 lampa w oprawie)	szt.		
d.2	1005-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR-W 5-08	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plast.w podłożu z cegły	szt.		
d.2	0301-02	1+1+1+1	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
16	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych jedno-biegunowych, przycisków mocowanych przez przykręcenie	szt.		
d.2	0308-01	1+1	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR-W 5-08 d.2 0304-05	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bryzgoszczelnych bakelitowych przez przykręcenie (3 wyloty) 1+1	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNR-W 5-08 d.2 0201-02	Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.pod-łoża mechanicznie - przykręcanie do kołków plast.w podłożu z cegły 4+4	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR-W 5-08 d.2 0211-04	Przewody kabelkowe n.t. YDY 3x1,5 mm2 na uchwytach odstępowych 4+4	m m	 8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR-W 5-08 d.2 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR-W 5-08 d.2 0901-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, każdy następny pomiar 4	pomiar pomiar	 4.000	
				RAZEM	4.000
22	KNR-W 5-08 d.2 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 5-08 d.2 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 5	pomiar pomiar	 5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR-W 5-08 d.2 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	
				RAZEM	1.000
25	Kalkulacja d.2 własna	Wykonanie dokumentacji powykonawczej - schematów, rysunków instalacji elektrycznych 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000