
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa stopni wejściowych do budynku nr 11
INWESTOR : 4 WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław, ul. Weigla 5
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : maj 2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
maj 2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Naprawa stopni wejściowych do budynku nr 11					
1	KNR-W 4-01 0820-08 analogia	Rozebranie okładziny ściennej - rozebranie zniszczonej okładziny z płytek podest : 6,72*1,25 schody: 5*1,25*0,30+6*1,25*0,16 policzek: 6,72*0,3+6*0,3*0,3 8,4+1.88+1.28+2.02+0.54	m ² m ²	 14.120	
				RAZEM	14.120
2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży 14.12	m ² m ²	 14.120	
				RAZEM	14.120
3	KNR 4-01 0803-01	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na ostro 8,4+1.88+1.28	m ² m ²	 11.560	
				RAZEM	11.560
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży 14.12	m ² m ²	 14.120	
				RAZEM	14.120
5	KNR 2-02 1503-02 analogia	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych bez szpachlowania - farba beton- posadzka do podłoży betonowych - bez policzka 11.56	m ² m ²	 11.560	
				RAZEM	11.560
6	KNR 0-17 2609-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach 2.56	m ² m ²	 2.560	
				RAZEM	2.560
7	KNR 0-17 0928-01 KNR 2-02 z.sz. 5.6. 9911 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego grubości 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu metodą "mokre na mokre" na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych Tynki na pow.do 5 m2. 2.56	m ² m ²	 2.560	
				RAZEM	2.560
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 2.56	m ² m ²	 2.560	
				RAZEM	2.560
9	KNR-W 2-02 1510-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.56	m ² m ²	 2.560	
				RAZEM	2.560