
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Stacja Paliw - część sanitarna
ADRES INWESTYCJI : ul. R. Weigla 5
INWESTOR : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ Wrocław
ADRES INWESTORA : ul. R. Weigla 5
BRANŻA : Instalacja sanitarna

DATA OPRACOWANIA : 09.07.2013

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.07.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-15 0216-02	Odwodnienie liniowe Typ: ciężki np. powyżej KL B125 Rodzaj pokrywy: żeliwo szare Odwodnienie liniowe do garaży 3,5*2+4,24	m. m.	 11.240	
				RAZEM	11.240
2	KNR 4-05II 0201-01	Ręczne czyszczenie kanałów kołowych sieci zewnętrznej o śr. do 0.25 m wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału 6+15	m m	 21.000	
				RAZEM	21.000
3	KNR 7-28 0211-07	włączenie do istniejącej sieci 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-05II 0219-01	Ręczne czyszczenie studzienek ściekowych 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-31 0806-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce piaskowej 20*1+4,24*3,50	m ² m ²	 34.840	
				RAZEM	34.840
6	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR-W 2-15 0216-02	Wpusty żeliwne piwniczne o śr. 100 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 2-18 0513-05	wpięcie się do studni 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-18 0513-05	wpięcie się do istniejącej sieci montaż separatora substancji ropopochodnych obejmujący ścieki z magazynu przetrzymywania olei oraz z myjni na stacji paliw. - dostawa, montaż gotowego separatora 1	stud. stud.	 1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-18 0804-02	Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm 20+15+6	m m	 41.000	
				RAZEM	41.000
11	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km [(20*1*1.5+1*1*2)]*0.7	m ³ m ³	 22.400	
				RAZEM	22.400
12	KNR 2-01 0202-05	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km [(20*1*1.5+1*1*2)]*0.3	m ³ m ³	 9.600	
				RAZEM	9.600
13	KNR 2-01 0322-07	Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m) 20*1.5+1*2	m ² m ²	 32.000	
				RAZEM	32.000
14	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm podsypka (20*1.5+1*2)*1*0.15	m ³ m ³	 4.800	
				RAZEM	4.800
15	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 2xpodsypka 1*2*0.15	m ³ m ³	 0.300	
				RAZEM	0.300
16	KNR 2-01 0320-0501	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - mechaniczne [(20*1*1.5+1*1*2)-(1*1*1+20*0.2*3.14)]*0.7-0.30	m ³ m ³	 12.608	
				RAZEM	12.608
17	KNR 2-01 0320-0501	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m - ręczne [(20*1*1.5+1*1*2)-(1*1*1+20*0.2*3.14)]*0.3-4.80	m ³ m ³	 0.732	
				RAZEM	0.732

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-31 0302-01	Nawierzchnia z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 14 cm na podsypce cementowo-piaskowej materiał z demontażu 20*1	m ²		
			m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
19	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 4.8+0.03	m ³		
			m ³	4.830	
				RAZEM	4.830
20	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III Krotność = 19 4.83	m ³		
			m ³	4.830	
				RAZEM	4.830