

.....
Zatwierdzam

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania :

„Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN połączonych ze stałym monitorowaniem w/w systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu oraz podejmowaniem interwencji”.

Adres inwestycji: Wrocław, ul. R. Weigla 5

Zamawiający : 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką
SP ZOZ we Wrocławiu

Data opracowania : GRUDZIEŃ 2017

Zawartość

Spis treści

Zawartość	2
Spis treści	2
1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU	3
2. ZAKRES STOSOWANIA OPZ	3
3. WYMAGANIA OGÓLNE DLA ODDALONYCH CENTRÓW MONITOROWANIA	3
4. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH REALIZUJĄCYCH MONITOROWANIE OBIEKTÓW W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ	3
5. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW (FIRMY) REALIZUJĄCYCH UMOWY NA PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACJĘ SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH ZAINSTALOWANYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH	4
6. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT	4
7. WYMAGANIA FORMALNE	9
8. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS OBOWIĄZKÓW, ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH DO STOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ:	9
9. PODSTAWA PRAWNA W ZAKRESIE KONSERWACJI, MONITOROWANIA SYSTEMÓW SSWiN ORAZ INTERWENCJI GRUP INTERWENCYJNYCH	10
10. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH	11
11. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE	11
12. INFORMACJE O TERENIE / KOMPLEKSIE	12
13. OBOWIĄZKI STRON	12
14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT	14
14.1. Materiały i sprzęt	14
14.2. Transport	14
14.3. Wykonywanie robót	14
14.4. Dokumenty budowy	14
14.5. Kontrola jakości robót	15
14.6. Obmiar robót	15
14.7. Odbiór robót	15
14.8. Dokumenty do odbioru robót	15
14.9. Tok postępowania przy odbiorze	16
14.10. Ochrona przeciwpożarowa	16
15. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW	16
16. NORMY I ZBIORY PRZEPISÓW PRAWNYCH	16
17. PODSTAWY PŁATNOŚCI	17
18. SPOSÓB OBLICZENIA CENY	17

1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU

„Wykonywanie okresowych przeglądów, prac konserwacyjnych związanych z usuwaniem usterek i naprawami awaryjnymi systemów alarmowych SSWiN połączonych ze stałym monitorowaniem w/w systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu oraz podejmowaniem interwencji”.

2. ZAKRES STOSOWANIA OPZ

Ustalenia zawarte w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, zwanym dalej OPZ, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót przy realizacji prac związanych z wykonywaniem okresowych przeglądów, usuwaniem awarii i dokonywaniem napraw, systemów sygnalizacji włamania i napadu zwanego dalej SSWiN, demontażu i montażu elementów wyżej wymienionych systemów, zainstalowanych w obiektach 4 WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu, w tym dostawę części zamiennych do wykonania napraw, oraz stałego monitorowania wyżej wymienionych systemów SSWiN oraz podejmowania interwencji po zadziałaniu systemów alarmowych a także po telefonicznym wezwaniu osób upoważnionych (Komendant Ochrony, Zastępca Komendanta Ochrony, pełniący służbę Pomocnik Lekarza Dyżurnego) do podjęcia interwencji i podczas powstania zagrożenia.

3. WYMAGANIA OGÓLNE DLA ODDALONYCH CENTRÓW MONITOROWANIA

Oddalone centrum monitorowania powinno zapewniać :

- 1) Całodobowe monitorowanie stanu systemów alarmowych;
- 2) Akustyczno – optyczną sygnalizację stanów alarmowych;
- 3) Rejestrację, archiwizację oraz odtwarzanie wszystkich monitorowanych zdarzeń zaistniałych w systemie alarmowym z ostatnich trzech miesięcy;
- 4) Całodobową obsługę serwisową pozwalającą na przywrócenie zdolności monitorowania systemów w czasie nie dłuższym niż 30 minut;
- 5) Zasilanie ze źródła rezerwowego, które zapewni normalną pracę centrum, w czasie nie krótszym niż 36h;
- 6) Sygnalizację akustyczno-optyczną uszkodzenia każdego wykorzystywanego toru transmisji oraz urządzenia systemu transmisji alarmu;
- 7) W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych w jednostce monitorowanej naprawa ich powinna być podjęta w czasie nie dłuższym niż 4h;
- 8) W przypadku gdy naprawa uszkodzonego urządzenia w miejscu jego zainstalowania będzie niemożliwa, należy na czas trwania naprawy zamontować urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż parametry uszkodzonego urządzenia.

Ponadto, wszystkie pomieszczenia wchodzące w skład oddalonego centrum monitorowania powinny być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, jak również przed próbą celowego zniszczenia lub zakłócenia jego pracy.

4. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH REALIZUJĄCYCH MONITOROWANIE OBIEKTÓW W JEDNOSTCE WOJSKOWEJ

Podmioty gospodarcze realizujące zadania w zakresie ochrony fizycznej obiektów wojskowych z wykorzystaniem oddalonych centrów monitorowania powinny posiadać:

- 1) Ważną koncesję wydaną przez Ministerstwo właściwe ds. Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony mienia i osób;
- 2) Jednolicie umundurowanych oraz wyposażonych w broń palną pracowników ochrony fizycznej, wchodzących w skład sił interwencyjnych posiadających stosowne legitymacje i wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej;
- 3) Funkcjonujące całodobowo oddalone centrum monitorowania obsługiwane przez co najmniej 2 osoby jednolicie umundurowane;
- 4) Możliwość udostępnienia uprawnionym osobom Zamawiającego rejestru zdarzeń z monitorowanego obiektu.

- 5) Czas dojazdu sił interwencyjnych do monitorowanego obiektu nie dłuższy niż 10 minut od chwili otrzymania sygnału alarmowego przez oddalone centrum monitorowania;
- 6) Łączność sił interwencyjnych z obsługą oddalonego centrum monitorowania;
- 7) Możliwość bezpłatnego kontrolowania, co najmniej raz w miesiącu, czasu dojazdu sił interwencyjnych na niezapowiedziany sygnał alarmowy spowodowany przez osobę uprawnioną z monitorowanego obiektu wojskowego;
- 8) Właściwą realizację procedur postępowania w przypadku odbioru każdego sygnału z monitorowanego obiektu wojskowego;
- 9) Możliwość kontroli pracy obsługi i działania urządzeń w oddalonym centrum monitorowania, przez osoby uprawnione z monitorowanego obiektu wojskowego;
- 10) Udostępnienie uprawnionym osobom rejestru zdarzeń z monitorowanego obiektu wojskowego;
- 11) Wykonywanie i zapewnienie realizacji usług ochronnych i monitoringu także po ogłoszeniu mobilizacji, osiągania gotowości do podjęcia działań, wprowadzenia stopni alarmowych oraz w wypadku wprowadzenia stanu wojennego lub w czasie wojny.

5. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW (FIRMY) REALIZUJĄCYCH UMOWY NA PRZEGLĄDY TECHNICZNE I KONSERWACJĘ SYSTEMÓW I URZĄDZEŃ ALARMOWYCH ZAINSTALOWANYCH W JEDNOSTKACH WOJSKOWYCH

- Posiadanie legitymacji kwalifikowanego pracownika ochrony technicznej;
- Stosowne legitymacje pracownika zabezpieczenia technicznego;
- Świadectwa ukończenia kursów w zakresie instalowania i konserwacji lub projektowania systemów alarmowych.

6. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

6.1. Wykonanie wszelkich czynności zgodnie z DTR Producenta oraz obowiązującymi normami i przepisami, w tym przepisami obowiązującymi w Resorcie Obrony Narodowej: wielobarkuszowa Norma Obronna NO-04-A004-1 Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe, oraz przepisami cywilnymi w zakresie: Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami), w zakresie konserwacji, naprawy, utrzymania w stałej gotowości, stałego monitorowania systemów SSWiN wraz z ich naprawami i modernizacjami wynikającymi ze zmiany przepisów lub rozwojem technologicznym.

6.2. Szczególne wymagania przedmiotu i zakresu robót oraz wymagania jakie musi spełnić Wykonawca w zakresie konserwacji systemów SSWiN:

Zestawienie elementów systemów SSWiN:

• Centrala alarmowa ORBIT RP-04	- 9	szt.
• Centrala alarmowa SATEL CA10LED S	- 4	szt.
• Centrala SATEL Integra 64 lub 128	- 7	szt.
• Manipulator KCL-296 RP-04	- 10	szt.
• Manipulator strefowy CA64 SZ	- 26	szt.
• Manipulator Integra 64 LCD	- 8	szt.
• Manipulator CA10 CA-5	- 2	szt.
• Obudowa manipulatora	- 46	szt.
• Moduł rozszerzenia EZ 8 i UO 8	- 33	szt.
• Moduł rozszerzenia/wyjść EZ 16	- 19	szt.
• Moduł linii CA64EPS	- 21	szt.
• Zasilacz EPS	- 11	szt.

- | | | |
|--|-------|------|
| • Akumulator 17 Ah | - 77 | szt. |
| • Obudowa 17/50 CA64 | - 9 | szt. |
| • Obudowa 17/40 | - 24 | szt. |
| • Radiolinia zwłoczna UMB 100H | - 12 | szt. |
| • Sygnalizator zewnętrzny SPLZ 2010 | - 51 | szt. |
| • Sygnalizator wewnętrzny SPW-100 | - 39 | szt. |
| • Aktywna bariera podczerwieni ABT-30 | - 18 | szt. |
| • Czujka ruchu ZODIAC | - 2 | szt. |
| • Czujka ruchu dualna RK815/NEXT DUO | - 89 | szt. |
| • Czujka ruchu ENCORE 301D | - 381 | szt. |
| • Czujka ruchu RK-900 | - 159 | szt. |
| • Czujka magnetyczna | - 11 | szt. |
| • Optyczna czujka dymu ADR20R | - 77 | szt. |
| • Soczewka korytarzowa do IR 130 | - 7 | szt. |
| • Obudowa modułów 17/40 sat | - 12 | szt. |
| • Zestawy napadowe (pilot + odbiornik) | - 6 | szt. |
- 1) Wykonawca musi znać i być w posiadaniu wieloarkuszowej Norma Obronna NO-04-A004-1 Obiekty wojskowe, Systemy alarmowe, Prawa Budowlanego ustawa z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) w zakresie konserwacji, naprawy, utrzymania w stałej gotowości, stałego monitorowania systemów SSWiN. Powyższe Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić oświadczeniem załączonym do oferty.
 - 2) Wykonawca musi dysponować polisą OC na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000 PLN w zakresie prowadzonej działalności obejmującej cały zakres opisany w niniejszym OPZ.
 - 3) Wykonawca zapewni wykonanie 2 okresowych (półrocznego i rocznego) prac konserwacyjnych zgodnie z czynnościami opisanymi w tabelicy 1, pkt. 2.3.1 normy NO-04-A004-8. Wykonawca do oferty załączy wzór protokołu z przeprowadzonej konserwacji w oparciu o wyżej wskazaną normę. Każdy sporządzony protokół z przeprowadzonej konserwacji musi być podpisany przez osoby upoważnione z ramienia Zamawiającego.
 - 4) Wykonawca potwierdzi klasy poszczególnych systemów alarmowych SSWiN poprzez zapis (potwierdzony własnoręcznym podpisem) na odwrocie deklaracji zgodności systemu alarmowego lub poprzez wystawienie nowej deklaracji zgodności – Załącznik nr 1 do OPZ.
 - 5) Wykonawca każdorazowo uzgodni z Zamawiającym termin wykonania okresowej konserwacji systemów alarmowych SSWiN.
 - 6) W przypadku konserwacji systemów SSWiN w strefie ochrony II, Wykonawca oddzielnie dla każdej z tych stref zobowiązany jest do uzgodnienia dnia i godziny przeprowadzenia prac. Prace konserwacyjne w tych strefach ochronnych może odbywać się jedynie przy obecności Użytkownika tej strefy upoważnionego przez Zamawiającego posiadającego stosowne poświadczenie bezpieczeństwa.
 - 7) Wykonawca podczas pierwszej okresowej konserwacji:
 - a) sporządzi i prześle **Zamawiającemu** deklarację zgodności, według wzoru jak w załączniku nr 1 do OPZ, dla każdego systemu alarmowego SSWiN.
 - b) Sporządzi odrębne szkice na dostarczonych przez Zamawiającego rzutach architektonicznych rozmieszczenie wszystkich elementów systemów SSWiN.
 - 8) Wykonawca dokona zmian programowych systemu alarmowego na wniosek administratora systemu alarmowego, wyznaczanego przez Zamawiającego.

- 9) Wykonawca podejmie interwencję w czasie najpóźniej do 4 godzin, po zgłoszeniu Zamawiającego w przypadku awarii systemów alarmowych po zawiadomieniu telefonicznym lub faxem przez Administratora Systemów Alarmowych, Pomocnika Lekarza Dyżurnego, Inspektora ds. elektrycznych lub Komendanta Ochrony 4WSKzP SP ZOZ lub też samodzielnie po stwierdzeniu, że do Oddalonego Centrum Monitorowania nie dochodzą sygnały testowe z zainstalowanych systemów SSWiN.
- 10) Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia wszelkich dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa.
- 11) Obsługa awaryjna systemów alarmowych związana z wymianą urządzeń wykonawczych systemów alarmowych SSWiN będzie realizowana odpłatnie osobnymi zleceniami po przedstawieniu Zamawiającemu kalkulacji kosztów – kosztorysu ofertowego. Powykonawczo Wykonawca zobowiązany jest załączyć do protokołu odbioru robót ksero faktury zakupu na zamontowane – wymienione materiały. Wykonany przez przedstawiciela Wykonawcy, sprawdzony i podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego obmiar robót oraz kosztorys powykonawczy stanowi podstawę do wszczęcia procedury odbiorowej zadania. Podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy robót i Zamawiającego Protokół odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury VAT za wykonany zakres robót będących przedmiotem zlecenia.
- 12) Kosztorysy ofertowe i powykonawcze Wykonawca będzie kalkulował w oparciu o KNR AL 01, KNR 4-03, KNR 5-08 i następujące składniki cenotwórcze:
- | | |
|-----------------------|---------------|
| Roboczogodzina Rg - |zł/netto |
| Koszty pośrednie Kp - |%, |
| Koszty zakupu Kz - |%, |
| Zysk Z - |%, |
| VAT V- |%. |
- 13) Wyposażenie pracowników technicznych w identyfikatory, umożliwiające ich identyfikację.
- 14) W przypadku wystąpienia usterki (awaria bez wymiany materiałów), Wykonawca zobowiązany jest do jej usunięcia nieodpłatnie, w ramach umowy konserwacyjnej.
- 15) Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż. podczas prowadzenia prac konserwacyjnych, naprawczych, montażowych.
- 16) Przedkładanie certyfikatów bezpieczeństwa, deklaracji zgodności, deklaracji własności użytkowych, na wymienione elementy, części.
- 17) Każde usunięcie awarii, wykonanie naprawy Wykonawca ma obowiązek odnotować w dzienniku – książce konserwacji i eksploatacji systemu SSWiN.
- 18) Przestrzeganie zasady etyki zawodowej i wykonywanie powierzonych czynności ze szczególną starannością, wiedzą techniczną oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
- 19) Wykonawca w ciągu jednego dnia od podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu listę upoważnionych pracowników do wykonywania w/w prac wraz z załączonymi certyfikatami, świadectwami kwalifikacyjnymi.
- 20) Wykonawca w ramach umowy dokona przeszkolenia osób odpowiedzialnych za obsługę i nadzór systemów alarmowych SSWiN ze strony Zamawiającego.
- 6.3. Szczególne wymagania przedmiotu i zakresu czynności oraz wymagania jakie musi spełnić Wykonawca w zakresie monitoringu systemów SSWiN:
- 1) Monitorowanie obiektów w systemie 7/24/366, tj. 24 godz. na dobę, przez siedem dni w tygodniu we wszystkie dni w roku :
- Budynek numer 1
 - Budynek numer 5,6,10,11,30,61 /RBZMed/

- Budynek numer 9 /Stomatologia/
 - Budynek 36 /Poliklinika/
 - Budynek numer 37
 - Budynek numer 43
 - Budynek numer 44
 - Budynek ZBO
 - Przychodnia POZ 4WSKzP SP ZOZ ul. Róży Wiatrów
- 2) Przyjmowania i rejestrowania wszystkich sygnałów o stanie naruszenia stanu bezpieczeństwa chronionych obiektów.
 - 3) Podejmowania interwencji i wsparcia sił ochronnych Szpitala na:
 - a) każdy otrzymany sygnał alarmowy od zainstalowanych systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz ostrzegaczy napadowych,
 - b) telefoniczne wezwania przez Pomocnika Lekarza Dyżurnego w przypadku koniecznego wsparcia sił ochronnych 4WSK.
 - c) sygnał do realizacji usług ochronnych także po ogłoszeniu mobilizacji, osiągnięcia gotowości do podjęcia działań, wprowadzenia stopni alarmowych oraz w wypadku wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny.
 - 4) Wysyłanie do obiektu w trybie natychmiastowym Sił Interwencyjnych po otrzymaniu sygnałów, o których mowa powyżej, a po przybyciu do obiektu udzielenie niezbędnej pomocy osobom zagrożonym oraz narażonym na utratę zdrowia lub życia, a także zabezpieczenie przed kradzieżą, dewastacją lub zniszczeniem mienia Zamawiającego. W przypadku interwencji, Siły Interwencyjne zobowiązane są do zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu przybycia Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Pożarnej oraz zakończenia wszelkich prac przez te służby i czynnie wspomagając je w zabezpieczeniu miejsca zdarzenia do czasu zwolnienia ich przez pełniącego służbę pomocnika Lekarza Dyżurnego.
 - 5) Przyjazd Grupy Interwencyjnej do zagrożonego obiektu, bezpieczeństwu osób i / lub mienia, zdarzenia alarmowego, w czasie nie dłuższym niż 10 minut.
 - 6) Podejmowanie interwencji w stosunku do intruzów oraz sprawców zagrożeń i zdarzeń.
 - 7) Powiadamianie odpowiednich służb, tj.: Policji, Żandarmerii Wojskowej, lub wojskowych organów porządkowych, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego oraz pracowników obiektu o stwierdzonych zdarzeniach.
 - 8) Powiadamianie upoważnionych pracowników Zamawiającego, o każdym przypadku napadu, włamania, sabotażu systemu lub pożaru, o grożących niebezpieczeństwach w przypadku wystąpienia ryzyka powstania szkody w mieniu Zamawiającego lub wyrządzenia szkody osobom przebywającym na terenie kompleksu.
 - 9) Fizycznego dozorowania obiektu w przypadku naruszenia stanu bezpieczeństwa monitorowanych stref (w wyniku włamania, stwierdzenia prób dokonania włamania lub innego zagrożenia) do czasu przybycia upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, przy czym:
 - a) przez pierwsze trzy godziny – bezpłatnie,
 - b) za każdą następną godzinę – odpłatnie, według oddzielnych uzgodnień.
 - 10) Rejestrowanie czynności wykonanych na rzecz Zamawiającego oraz informacji przekazanych upoważnionym pracownikom Zamawiającego.
 - 11) Nieodpłatnego udostępniania Zamawiającemu na jego pisemne żądanie wyciągów z rejestrów z ostatnich trzech miesięcy, o których mowa w pkt. 3 ust. 3, pkt. 6.3 ust. 11).

12) Wyposażenie pracowników technicznych w identyfikatory, umożliwiające ich identyfikację.

- 6.4. Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność za stan fizyczny i działanie systemów alarmowych włączając w to także wywoływanie fałszywych stanów alarmowych, za wyjątkiem stanów powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.
- 6.5. Niedostępność monitorowania spowodowana przerwą łączności transmisyjnych pomiędzy monitorowanymi obiektami, a Alarmowym Centrum Odbiorczym Wykonawcy z winy osób trzecich lub klęski żywiołowej Strony uznają za działania niezawinione przez Wykonawcę i Zamawiającego i odstępują od wzajemnych roszczeń w tym zakresie.
- 6.6. Zamawiający, w przypadku zmian osób funkcyjnych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i monitoring będzie informował Wykonawcę na piśmie lub faksem na numer wskazany przez Wykonawcę, podany wraz z listą osób wykonujących prace konserwacyjne.
- 6.7. Odwoływanie stanów fałszywych alarmów odbywać się będzie drogą telefoniczną przez Pomocnika Oficera Dyżurnego w czasie nie dłuższym niż 5 min od chwili powiadomienia go przez Oddalone Centrum Monitoringu na minimum jeden numer telefoniczny dyżurny w centrum monitorowania Wykonawcy po podaniu haseł ustalonych pomiędzy Stronami, znanych wyłącznie Stronom umowy. Hasła będą zmieniane co sześć miesięcy oraz natychmiast po stwierdzeniu przypadków ujawnienia hasła lub podejrzenia ujawnienia osobom trzecim.
Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie odwołania alarmu jest pełniący służbę Pomocnik Lekarza Dyżurnego – tel. kom. 697 111 554, tel. stacjonarny 261 660 111.
- 6.8. Za każdy przyjazd Grupy Interwencyjnej w przypadku nieuzasadnionego (przypadkowego) wywołania stanu alarmu ze strony Zamawiającego, nie zostanie on obciążony opłatą karną.
- 6.9. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo do nieodpłatnego sprawdzenia skuteczności reagowania Sił Interwencyjnych/Grupy Interwencyjnej/ Wykonawcy na stany zagrożeń, poprzez wywołanie bez wcześniejszego poinformowania – stanu alarmu nie częściej niż jeden raz w miesiącu. W takich przypadkach wywołanie stanu jest uzasadnione.
- 6.10. Wykonawca będzie zobowiązany do uczestniczenia we wszystkich przeprowadzanych na terenie kompleksu 4WSKzP SP ZOZ ćwiczeniach związanych z bezpieczeństwem nieodpłatnie, maksymalnie 4 razy w roku. Zamawiający powiadomi wykonawcę o planowanych ćwiczeniach na 14 dni przed ich przeprowadzeniem.
- 6.11. Wykonawca zapewni realizację usług ochronnych i monitoringu także po ogłoszeniu mobilizacji, osiągnięcia gotowości do podjęcia działań, wprowadzenia stopni alarmowych oraz w wypadku wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny.
 - 1) W razie wystąpienia powyższej sytuacji i realizacji usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, osiągnięcia gotowości do podjęcia działań, wprowadzenia stopni alarmowych oraz w wypadku wprowadzenia stanu wojennego lub w czasie wojny **na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 24 godzin do wystawienia całodobowego posterunku ruchomego na terenie 4WSKzP SP ZOZ we Wrocławiu poprzez wyznaczenie kwalifikowanych pracowników ochrony /jednocześnie umundurowanych oraz wyposażonych w broń palną pracowników ochrony fizycznej, posiadających stosowne uprawnienia, legitymacje i wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej/ realizujących zadania ochronne tak aby zapewnić wsparcie istniejącej ochrony szpitala w systemie całodobowym.**

- 2) Wykonawca zapewni w takim wypadku 2 osobową zmianę na posterunku w systemie posterunku ruchomego dwuzmiennego (służba po 12/24 godzin na posterunku).

Rozliczenie godzin pracy wymienionych powyżej pracowników nastąpi po wykonaniu dodatkowej usługi, i rozliczane zostanie po odwołaniu przez Zamawiającego stanu konieczności wskazanego w ppkt. 1. Godziny pracy brutto pracowników ochrony wyznaczonych dodatkowo, płatne będą na podstawie stawki godzinowej określonej przez Oferenta, i będą stanowić jedno z kryterium oceny ofert. Cena za roboczogodzinę z uwzględnieniem pracy w godzinach nocnych nie może być jednak większa niż określona 17,87 zł brutto, określona na podstawie kalkulatora kosztów płacowych roboczogodziny pracy pracownika ochrony na rok 2018 przedstawiony przez Polski Związek Pracodawców Ochrona.

- 6.12. Zamawiający zobowiązuje się zachować w tajemnicy sposób działania Grup Interwencyjnych oraz sposób zabezpieczenia obiektu przez Wykonawcę w czasie obowiązywania umowy jak i po jej rozwiązaniu.
- 6.13. Za szkody wyrządzone Zamawiającemu wynikające z niewłaściwej realizacji umowy, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach określonych w umowie, a wszelkie nie uregulowane kwestie umowne rozstrzygane będą w oparciu o kodeks cywilny.
- 6.14. Nie później niż w dniu podpisania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu dane, dotyczące pracowników Wykonawcy, uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy oraz wykona dokumentację dotyczącą eksploatacji systemów alarmowych zgodnie z tablicą:
- K1 – załącznik „K” Normy Obronnej na str. 30 NO-04-A004-9:2016 na okres 12 miesięcy obsługi;
 - Tablica K-2;
 - Tablica K-3
- 6.15. Wykonawca dokona oznakowania obiektu Swoim Logo przez czas trwania umowy. Po zakończeniu umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni usunąć oznakowanie we własnym zakresie i na własny koszt, oraz przywrócić do stanu pierwotnego miejsca gdzie były zamieszczone oznakowania Wykonawcy.

7. WYMAGANIA FORMALNE

7.1. Oferent złoży ofertę z następującymi załącznikami:

- 1) Zał. Nr 1 – kserokopia odpisu KRS Wykonawcy;
- 2) Zał. Nr 2 – kserokopia koncesji MSWiA Wykonawcy;
- 3) Zał. Nr 3 – kserokopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;
- 4) Zał. Nr 4 – Wzór deklaracji zgodności;
- 5) Zał. Nr 5 – Procedury interwencyjne;
- 6) Zał. nr 6 – Wzór protokołu z przeprowadzonej konserwacji.

7.2. Termin składania ofert:

Oferty można przysyłać faxem na nr. **71/7 660 778**, mailem na adres: **logistyka@4 wsk.pl** lub złożyć osobiście w sekretariacie Logistyki Szpitala (bud nr 44) pok.01 do dnia **20.11.2016r.** do godz. **12.00**.

7.3. Osoby kontaktowe z ramienia Zamawiającego:

- a) Tomasz Musialik – Administrator systemów SSWiN - 609 700 448,
- b) Bogdan Rogala – Nieetatowy Komendant Ochrony - 71/766 01 11
- c) Wojciech Jaróg-Rogala – St. Inspektor ds. elektrycznych – 785 084 047.

8. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS OBOWIĄZKÓW, ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH DO STOSOWANIA PRZEZ WYKONAWCĘ:

- przygotowanie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu w obrębie wykonywanych prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych;

- zabezpieczenie innych urządzeń, sprzętu będącego w sąsiedztwie urządzenia i instalacji poddawanych pracom konserwacyjnym, demontażowym, montażowym;
- zabezpieczenie elementów budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, przed uszkodzeniem, oraz wykonywanie czynności konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, w sposób minimalizujący uszkodzenie tych elementów;
- w przypadku wykonywania robót demontażowych, montażowych, przywrócenie elementów budowlanych do stanu pierwotnego;
- w przypadku uszkodzenia elementów budowlanych, konstrukcyjnych, wykończeniowych, odtworzenie tych elementów z zastosowaniem tej samej technologii i materiałów lub technologii i materiałów równoważnych zapewniających odpowiednie warunki techniczne, użytkowe i estetyczne, oraz antyseptyczne jeżeli prace wykonywane są w pomieszczeniach grupy 2;
- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną, prawem budowlanym, i polskimi normami;
- wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami BHP;
- używanie jedynie takiego sprzętu, który jest sprawny, posiada stosowne przeglądy, badania wymagane stosownymi przepisami;
- wykonawca winien stosować i używać podesty, rusztowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401), lub podnośniki mechaniczne z przeszkoloną obsługą i posiadające dopuszczenie do eksploatacji przez UDT lub WDT;
- osoby wykonujące pracę na wysokościach, muszą posiadać stosowne badania dopuszczające do takiej pracy;
- wykonawca po zakończeniu prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, zdemontuje wszelkie konstrukcje (rusztowania), zabezpieczenia miejsca wykonywania przedmiotowych prac wraz z wszelkimi znakami ostrzegawczymi;
- miejsce wykonywania prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, utrzyma w należyтым porządku, po ich zakończeniu pozostawi sprzątnięte miejsce.
- Roboty towarzyszące wykonywane w trakcie przeprowadzania prac konserwacyjnych nie będą podlegały dodatkowej płatności.

9. PODSTAWA PRAWNA W ZAKRESIE KONSERWACJI, MONITOROWANIA SYSTEMÓW SSWiN ORAZ INTERWENCJI GRUP INTERWENCYJNYCH

1. Decyzja Nr 98/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. Urz. MON z 2016, poz. 58).

122.	NO-04-A004-1:2016	Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe – Część 1: Wymagania ogólne	NO-04-A004-1:2010
123.	NO-04-A004-2:2016	Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe – Część 2: Wymagania techniczno-użytkowe	NO-04-A004-2:2010
124.	NO-04-A004-3:2016	Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe – Część 3: Metody określania liczby urządzeń	NO-04-A004-3:2010
125.	NO-04-A004-4:2016	Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe – Część 4: Wymagania dotyczące urządzeń zewnętrznych	NO-04-A004-4:2010
126.	NO-04-A004-5:2016	Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe – Część 5: Wymagania dotyczące tablicy synoptycznej	NO-04-A004-5:2010
127.	NO-04-A004-6:2016	Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe – Część 6: Wymagania dotyczące systemów kontroli dostępu	NO-04-A004-6:2010
128.	NO-04-A004-7:2016	Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe – Część 7: Wymagania dotyczące telewizyjnych systemów nadzoru	NO-04-A004-7:2010
129.	NO-04-A004-8:2016	Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe – Część 8: Eksploatacja	NO-04-A004-8:2006
Lp	Numer NO/PDNO	Tytuł NO/PDNO	Normy wycofane z zastąpieniem
130.	NO-04-A004-9:2016	Obiekty wojskowe – Systemy alarmowe – Część 9: Wymagania dotyczące monitorowania alarmów	NO-04-A004-9:2010

2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań pełnomocników ochrony w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1720).

10. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dział: 45000000-7, Roboty budowlane

Grupa: 453 30000-9, Roboty instalacyjne

Kategorie robót: 45312200-9, Instalowanie alarmów włamaniowych

45312100-8, Instalowanie pożarowych systemów alarmowych

45314200-3, Instalowanie infrastruktury kablowej

45311100-1, Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

11. NIEKTÓRE OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Użyte w niniejszym OPZ określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

- ustawa „Prawo budowlane”, oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, regulującą działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach.
- Roboty - zdefiniowane jako Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez Wykonawcę wg Umowy.
- Urządzenia (zdefiniowane jako „Urządzenia”) oznaczają aparaty, maszyny i środki transportu przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych.
- Laboratorium oznacza laboratorium drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości Materiałów oraz Robót.

- Materiały (zdefiniowane jako „Materiały”) – przedmioty wszelkiego rodzaju, które Wykonawca ma dostarczyć na mocy Umowy, z wyjątkiem Urządzeń, przeznaczone do utworzenia lub tworzące część Robót Stałych, włącznie z materiałami niewymagającymi montażu, zaakceptowane przez Zamawiającego.
- Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.
- Inspekcja Zamawiającego – Inspekcja Robót zanikających i ulegających zakryciu lub wykonanych części Robót, dokonana przez Zamawiającego zgodnie z warunkami opisanymi w pkt. 9.5, 9.7, niniejszej Specyfikacji Technicznej, polegająca na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót.
- Roboty zanikające i ulegające zakryciu – Roboty, które zostały ukończone i których efekty w wyniku realizacji kolejnych Robót będą niedostępne dla dokonania oględzin przez Zamawiającego, jak i oceny jakości ich wykonania.
- Teren budowy – przestrzeń, w której mają być wykonane Roboty Stałe i do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiały wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz materiały. Za Teren Budowy uważa się również obszary przyległe zajmowane dla wykonania wszelkich koniecznych robót związanych z wykonywaniem Robót Stałych i Tymczasowych. Teren ten będzie udostępniony Wykonawcy w zakresie zobrazowanym na załączniku graficznym i będzie on ulegał modyfikacjom w trakcie trwania Robót pod kątem okoliczności związanych z realizacją przedmiotu Umowy.

12. INFORMACJE O TERENIE / KOMPLEKSIE

Miejszem wykonania przedmiotu Umowy będzie teren 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu, przy ul. Weigla 5.

13. OBOWIĄZKI STRON

• Obowiązki Zamawiającego :

- 1) przekazanie placu budowy / obszaru wykonywania prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych - Zamawiający przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego.
- 2) zawiadomienie Oddziałów o pracach konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, celem przygotowania i udostępnienia pomieszczeń / przestrzeni w których będą wykonywane prace.

• Obowiązki Wykonawcy :

- 1) zabezpieczenie robót w czasie ich trwania. Zapewnienie organizacji ruchu dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych w obszarze wykonywania prac, Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez Zamawiającego.
- 2) przejęcie placu budowy / obszaru wykonywania prac konserwacyjnych, demontażowych, montażowych, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
- 3) zorganizowanie terenu budowy.
- 4) zabezpieczenie dostawy mediów.
- 5) ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem.

- 6) ochrona istniejących urządzeń w obrębie prowadzonych prac. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i instalacje przed uszkodzeniem.
- 7) pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).
- 8) odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.
- 9) zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno - sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.
- 10) każdy serwisant powinien posiadać aktualne (tj. ważne na dzień składania ofert) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji i kontrolno- pomiarowym urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV (Grupa1);
- 11) w szczególnych przypadkach czas podjęcia działań może zostać wydłużony przez Zamawiającego na uzasadniony wniosek Wykonawcy. W przypadku uzasadnionego braku możliwości realizacji naprawy w czasie wskazanym w niniejszym OPZ, spowodowanym niedostępnością części zamiennych lub innymi okolicznościami, Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować o tym fakcie Zamawiającego, podając przy tym przybliżony termin dostawy części zamiennych oraz naprawy urządzenia lub instalacji oraz na wniosek Zamawiającego, zaproponować, i po akceptacji Zamawiającego zapewnić, rozwiązanie zastępcze do czasu wykonania naprawy. W takim przypadku Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej;
- 12) Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do naprawy, montażu, demontażu, do sporządzenia kosztorysu ofertowego, który każdorazowo podlegać będzie weryfikacji i zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Kosztorys obejmować będzie wyłącznie wycenę części zamiennych w przypadku napraw konserwacyjnych, kosztorys części zamiennych wraz z robocizną za montaż nowych elementów lub systemów, oraz robocizną za demontaż elementów lub systemów;
- 13) w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy, demontażu, montażu, Zamawiający zgłosi zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie 5 godzin. W przypadku nieuwzględnienia zastrzeżeń do kosztorysu ofertowego Zamawiający powiadomi Wykonawcę o odstąpieniu od realizacji zakresu robót objętych kosztorysem ofertowym.
- 14) w przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do napraw w ustalonych terminach oraz nieuwzględnienia zastrzeżeń Zamawiającego do przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu ofertowego, Zamawiający, niezależnie od prawa do naliczenia kary umownej, zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania tych usług podmiotowi trzeciemu na koszt Wykonawcy, po uprzednim powiadomieniu go o tym fakcie, z zachowaniem praw Zamawiającego wynikających z rękojmi lub gwarancji. W tym wypadku Zamawiający potrąci koszt wykonania tych usług ze zryczałtowanego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy.
- 15) w przypadku uzasadnionego zakwestionowania przez Zamawiającego należytego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązany jest powtórzyć wymagane czynności na własny koszt w terminie do 4 godzin liczonych od otrzymania powiadomienia od Zamawiającego. W przypadku niepodjęcia działań przez Wykonawcę w ww. terminie zastosowanie mają zapisy zawarte w Umowie.

- 16) na wykonane naprawy Wykonawca udzieli gwarancji jakości odpowiadającej co najmniej okresowi gwarancji producenta na poszczególne części zamienne, jednak nie krótszej niż 12 miesięcy. Okres trwania gwarancji liczony jest od daty odbioru przez Zamawiającego prawidłowo wykonanej naprawy, montażu urządzeń i instalacji.
- 17) cena za części zamienne (zgodnie z ofertą Wykonawcy), będzie wynikała z cen katalogowych Producenta dla zastosowanych wyrobów, przedkładanych przez Wykonawcę w formie kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, przy rozliczeniu danej naprawy, montażu urządzeń i instalacji.
- 18) Wykonawca zobowiązany jest do podbicia i dostarczenia wszelkich kart gwarancyjnych na wbudowany osprzęt, jeśli taka karta jest dostarczana z osprzętem.
- 19) przy wykonywaniu wszelkich prac należy zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT

14.1. Materiały i sprzęt

- 1) Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, które Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do jego akceptacji.
- 2) Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do robót.
- 3) Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.
- 4) Sprzęt stosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót wymaganą zgodnie z obowiązującą wiedzą techniczną oraz polskimi normami.

14.2. Transport

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Zamawiającego. Każdorazowo powinny one posiadać odpowiednie wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.

14.3. Wykonywanie robót

Wszystkie roboty objęte Umową powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, wyszczególnionymi w kosztorysie ofertowym. Odpowiedzialność za jakość wykonywania wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania, w całości ponosi Wykonawca. Wykonawca ustanawia Kierownika robót posiadającego stosowne przygotowanie zawodowe.

14.4. Dokumenty budowy

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty:

- wszystkie kosztorysy ofertowe dla przeprowadzonych robót;
- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych jeśli wymagane;
- atestów jakościowych wbudowanych elementów;
- dokumenty pomiarów cech geometrycznych, jeśli są wymagane;
- protokołów odbiorów robót.

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez uprawnioną osobę ze strony Wykonawcy oraz zaakceptowane przez Zamawiającego.

Kosztorysy powykonawcze, stanowią podstawę rozliczenia wykonanych robót.

14.5. Kontrola jakości robót

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest Wykonawca robót.

Wykonawca przedstawi wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót, sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek :

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości;
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich jakości;
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót;
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów;
- wszystkie roboty i materiały oraz ich zmiana muszą być uzgodnione z Zamawiającym.

Badania kontrolne mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Zamawiającego wyników badań przedstawionych przez Wykonawcę. Koszty badań obciążają Zamawiającego, jeśli wyniki badań potwierdzą się i spełniają wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty badań kontrolnych ponosi Wykonawca.

14.6. Obmiar robót

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w książce obmiarów, która stanowi podstawę dla kosztorysu powykonawczego. Obmiar obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach zgodnych z zaakceptowanym przez Zamawiającego kosztorysem ofertowym. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających obmiar przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub dołączonych do niej w formie załącznika.

14.7. Odbiór robót

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości technicznej.

Odbiór robót zakrywanych i zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.

Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót jeśli wymagany (stosować przy większej złożoności robót do wykonania – potrzebę taką określa Zamawiający i na jego wniosek Wykonawca opracowuje taki dokument).

Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

14.8. Dokumenty do odbioru robót

Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty:

- ustalenia technologiczne;
- księgi obmiaru;
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych;
- atesty jakościowe wbudowanych elementów;

- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru;
- oświadczenie Wykonawcy o sprawdzeniu technicznym, które jest podstawą udzielanej gwarancji na wykonane roboty.

Wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonania robót, części robót, będą udokumentowane w postaci notatki służbowej i zaakceptowane przez Zamawiającego.

14.9. Tok postępowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza pisemnie, poprzez wiadomość e-mail, telefonicznie i jednocześnie przekazuje Zamawiającemu kosztorys powykonawczy w zakresie zgłoszonych robót przy odbiorach częściowych i kompletny kosztorys powykonawczy przy odbiorze końcowym.

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego. Ilość i jakość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie kosztorysu powykonawczego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z notatkami służbowymi dotyczącymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw w granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru.

W przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe.

Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymagań - to roboty te wyłącza z odbioru.

Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów robót w kosztorysie. Ceny obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

14.10. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

15. STOSOWANIE SIĘ DO PRAWA I INNYCH PRZEPISÓW

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub Specyfikacji Technicznej dostarczonej przez Zamawiającego.

16. NORMY I ZBIORY PRZEPISÓW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i zbiory przepisów prawnych, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

17. PODSTAWY PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest pozytywny odbiór częściowy i / lub końcowy po wykonanym zakresie robót, dokonany przez Zamawiającego, potwierdzony protokołem z wykonanych robót, zawierającym opis wykonanych czynności i wymienionych części, zgodny z Kosztorysem ofertowym zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wykonawca na koniec każdego przeglądu półrocznego wystawi fakturę, na którą składać się będą:

- Ryczałtowa półroczna wartość zadania, zgodnie ze złożoną ofertą oraz;
- Koszty zakupu materiałów, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego kosztorysami powykonawczymi za naprawy, montaż systemów za dany miesiąc.

Termin płatności faktury: 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.

18. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- 1) Podstawą do określenia ryczałtowej ceny oferty jest wykaz urządzeń zamieszczony w niniejszym OPZ.
- 2) Cena oferty w zakresie napraw winna obejmować wszystkie koszty towarzyszące wykonaniu zamówienia, w tym m.in.: koszty robocizny podczas wykonywania napraw, dojazdu do siedziby Zamawiającego, w okresie 1 półrocza oraz okresie trwania umowy, tj. 12 m-cy, bez cen materiałów.
- 3) Wykonawca podaje wartości narzutów jakie proponuje dla realizacji robót w zakresie demontażu, montażu urządzeń i instalacji, w oparciu o które, Wykonawca przez cały okres umowy będzie sporządzał kosztorysy ofertowe dla każdego zlecenia oddzielnie.
- 4) W celu porównania ofert, w formularzu oferty Wykonawca podaje: ryczałtową cenę za okres 1 półrocza oraz za 12 m-cy za usługi napraw urządzeń i instalacji, bez uwzględniania cen materiałów zamiennych.
- 5) Szacunkowe koszty dotyczące wartości części zamiennych do urządzeń i instalacji, niezbędnych do wykonania napraw określi Zamawiający.
Podana szacunkowa wartość brutto w Umowie, przeznaczona na części zamienne, prace naprawcze i modernizacyjne ma charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jej wykorzystania w całości, jak i w określonych proporcjach w okresie realizacji umowy oraz nie stanowi kryterium oceny oferty.
- 6) Podstawą do wyliczenia zapłaty za wykonane usługi w trakcie realizacji umowy będą elementy składowe ceny oferty:
 - a) Ryczałtowa półroczna wartość zadania, zgodnie ze złożoną ofertą oraz;
 - b) Koszty zakupu materiałów, zgodnie z zaakceptowanymi przez Zamawiającego kosztorysami napraw za dany miesiąc. Przy czym kosztorys naprawy obejmuje wyłącznie koszt części zamiennych w oparciu o ceny katalogowe, zaakceptowane przez Zamawiającego w ramach napraw konserwacyjnych.
 - c) Koszty robocizny dla demontażu elementów instalacji lub instalacji, na podstawie wartości wskaźników cenowych złożonych w ofercie, oraz sporządzony o właściwe pozycje rozliczeniowe.
 - d) Koszty robocizny i materiałów dla montażu nowych elementów instalacji lub systemów, wg wskazań jak w lit. b) i c) niniejszego punktu.
- 7) Opcja dotycząca napraw.
 - Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z realizacji usługi w zakresie napraw w przypadku wykorzystania całości kwoty przeznaczonej na zakup części zamiennych.
 - W wyniku zastosowania prawa opcji, o którym mowa powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu proporcjonalnie do niewykorzystanego zakresu

umowy.

- 8) Wykonawca oblicza wartość brutto (cenę oferty) w następujący sposób:
- Dla urządzeń wyszczególnionych w OPZ należy wyliczyć i podać cenę zryczałtowaną netto i brutto za usługi konserwacyjne wraz z przeglądami za okres 1 półrocza, 2 półrocza i przegląd roczny, za każdy miesiąc ochrony kompleksu szpitalnego, ochrony RBZM-ed, oraz sumę całości zakresu Umowy.
- 9) Cena oferty jest stała i nie podlega waloryzacji w trakcie realizacji zamówienia.

OPZ sporządził:

Wojciech Jaróg-Rogala - Starszy Inspektor ds. elektrycznych

Uzgodniono:

Komendant Ochrony

Pełnomocnik ds. OIN